

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP VIÊN THÔNG QUÂN ĐỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CẨM PHẢ **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /XMCP-ĐT&QLTS  
V/v Mời chào giá

Cẩm Phả, ngày tháng năm 2025

Kính gửi: .....

Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả (Bên A) đề nghị Nhà thầu (Bên B) báo giá gói thầu: “Cung cấp Dịch vụ sửa chữa và thay thế Bạc Lò” với các nội dung như sau:

**1. Phạm vi cung cấp như sau:**

TT	Hạng mục	Nội dung dịch vụ	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	141KL01	Đo kiểm tra chiều sâu thực tế của nê m dầu gối đỡ bạc lò số 1,2,3. Báo cáo đánh giá tình trạng thực tế và đưa ra khuyến cáo cụ thể	Tháo hệ thống bao che, đường ống, lan can, hệ thống tấm grafit bôi trơn con lăn	Phần việc	01
2	141KL01	Thay thế và sửa chữa bạc lò bộ đỡ số 1 HM 141KL01	Gia công, lắp đặt bộ giá đỡ lò, giá đỡ con lăn, giá đỡ bộ đỡ, giá đỡ kích, 02 kích 500T	Tấn	1
3	141KL01	Thay thế và sửa chữa bạc lò bộ đỡ số 1 HM 141KL01	Tháo bộ đỡ, bích cầu, bạc lò, bích đầu trục 02 gối đỡ	Tấn	3,3
4	141KL01	Thay thế và sửa chữa bạc lò bộ đỡ số 1 HM 141KL01	Tháo bạc khỏi bộ đỡ	Tấn	6,5
5	141KL01	Thay thế và sửa chữa bạc lò bộ đỡ số 1 HM 141KL01	Đánh bóng cổ trục, vai trục, mặt bích chặn bạc (đánh đồng bằng thủ công; sử dụng giấy giáp vải mịn và đá ni để đánh bóng)	Tấn	52
6	141KL01	Thay thế và sửa chữa bạc lò bộ đỡ số 1 HM 141KL01	Cạo rà bạc đỡ tạo nê m dầu	Trục	1
7	141KL01	Thay thế và sửa chữa bạc lò bộ đỡ số 1 HM 141KL01	Lắp bạc sau khi cạo rà	Cái	1

TT	Hạng mục	Nội dung dịch vụ	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	141KL01	Thay thế và sửa chữa bạc lò bệ đỡ số 1 HM 141KL01	Lắp bệ đỡ, bích cầu, bạc lò, bích đầu trục 02 gói đỡ	Cái	2
9	141KL01	Thay thế và sửa chữa bạc lò bệ đỡ số 1 HM 141KL01	Lắp lại con lăn vào vị trí	Tấn	6,5
10	141KL01	Thay thế và sửa chữa bạc lò bệ đỡ số 1 HM 141KL01	Hạ lò, tháo kích và căn chỉnh	Tấn	52
11	141KL01	Thay thế và sửa chữa bạc lò bệ đỡ số 1 HM 141KL01	Tháo bộ giá đỡ lò, giá đỡ con lăn, giá đỡ bệ đỡ, giá đỡ kích, 02 kích 500T	Bộ	1
12	141KL01	Thay thế và sửa chữa bạc lò bệ đỡ số 1 HM 141KL01	Lắp đặt hệ thống bao che, đường ống, lan can, hệ thống grafit bôi trơn con lăn	Tấn	3,3
13	141KL01	Thay thế và sửa chữa bạc lò bệ đỡ số 1 HM 141KL01	Tháo hệ thống bao che, đường ống, lan can, hệ thống tấm grafit bôi trơn con lăn	Tấn	1
14	141KL01	Thay thế và sửa chữa bạc lò bệ đỡ số 2 HM 141KL01	Tháo hệ thống bao che, đường ống, lan can, hệ thống tấm grafit bôi trơn con lăn	Tấn	1
15	141KL01	Thay thế và sửa chữa bạc lò bệ đỡ số 2 HM 141KL01	Giã công, lắp đặt bộ giá đỡ lò, giá đỡ con lăn, giá đỡ bệ đỡ, giá đỡ kích, 02 kích 500T	Tấn	3,3
16	141KL01	Thay thế và sửa chữa bạc lò bệ đỡ số 2 HM 141KL01	Tháo bệ đỡ, bích cầu, bạc lò, bích đầu trục 02 gói đỡ	Tấn	6,5
17	141KL01	Thay thế và sửa chữa bạc lò bệ đỡ số 2 HM 141KL01	Tháo bạc khỏi bệ đỡ	Tấn	81
18	141KL01	Thay thế và sửa chữa bạc lò bệ đỡ số 2 HM 141KL01	Đánh bóng cổ trục, vai trục, mặt bích chặn bạc (đánh đồng bằng thủ công; sử dụng giấy giáp vải mịn và đá ni để đánh bóng)	Trục	1
19	141KL01	Thay thế và sửa chữa bạc lò bệ đỡ số 2 HM 141KL01	Cạo rà bạc đỡ tạo nôm dầu	Cái	1
20	141KL01	Thay thế và sửa chữa bạc lò bệ đỡ số 2 HM 141KL01	Lắp bạc sau khi cạo rà	Cái	2
21	141KL01	Thay thế và sửa chữa bạc lò bệ đỡ số 2 HM 141KL01	Lắp bệ đỡ, bích cầu, bạc lò, bích đầu trục 02 gói đỡ	Tấn	6,5

TT	Hạng mục	Nội dung dịch vụ	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22	141KL01	Thay thế và sửa chữa bạc lò bộ đỡ số 2 HM 141KL01	Lắp lại con lăn vào vị trí	Tấn	81
23	141KL01	Thay thế và sửa chữa bạc lò bộ đỡ số 2 HM 141KL01	Hạ lò, tháo kích và căn chỉnh	Bộ	1
24	141KL01	Thay thế và sửa chữa bạc lò bộ đỡ số 2 HM 141KL01	Tháo bộ giá đỡ lò, giá đỡ con lăn, giá đỡ bộ đỡ, giá đỡ kích, 02 kích 500T	Tấn	3,3
25	141KL01	Thay thế và sửa chữa bạc lò bộ đỡ số 2 HM 141KL01	Lắp đặt hệ thống bao che, đường ống, lan can, hệ thống grafit bôi trơn con lăn	Tấn	1

- Nhà thầu xây dựng giá chào theo số lượng yêu cầu nêu trên và đưa vào: “Biểu giá chào” theo mẫu dưới đây:

TT	Hạng mục	Nội dung công việc	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền (đồng)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6)*(7)
1	141KL01	.....		Bộ	01		
		Tổng cộng					
		Thuế GTGT					
		<b>Tổng cộng giá trị sau thuế</b>					

## 2. Các yêu cầu kỹ thuật cụ thể như sau:

- Tiến độ cung cấp: trong vòng 200 ngày (Thời gian thực hiện từng đợt theo yêu cầu Bên A, số đợt thực hiện : 02. Mỗi đợt thực hiện không quá 07 ngày).
- Bảo hành: 12 tháng.
- Các nội dung khác: Bên B cung cấp toàn bộ vật tư phụ, nhân công, máy móc để thực hiện thi công.

## 3. Điều kiện thanh toán

Thanh toán 100% giá trị thực hiện bằng chuyển khoản trong vòng 120 ngày kể từ ngày Bên A nhận đầy đủ bộ chứng từ thanh toán gồm:

- Công văn đề nghị thanh toán;
- Hóa đơn giá trị gia tăng hợp lệ;
- Biên bản bàn giao, biên bản kiểm nghiệm, phiếu nhập kho.
- Bảo lãnh bảo hành trị giá 5% tổng giá trị nghiệm thu;
- Bảng tổng hợp khối lượng và giá trị thanh toán;
- Thanh lý hợp đồng.

Báo giá của Nhà thầu đề nghị gửi cho Bên A trước: **10h00'**, ngày **07/04/2025** theo địa chỉ dưới đây:

- Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả.
  - Địa chỉ: Km6, quốc lộ 18A, phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
  - Điện thoại: 02033. 721.996 – 868. Fax: 02033.714.605.
- Mong nhận được sự hợp tác của Quý Nhà thầu./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, ĐT&QLTS. Bình02.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Hoàng Quang Thoa**